

Bilaga 4 till Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal Topasen 3

Gränsdragningslista kv 1:3

TK = Täby kommun (Sopsugsentreprenör)

BH = Byggherre inom kvartersmark

(Entreprenör)/Fastighetsägaren av kvartersmarken

P = Projekteras av

Pb = Projektering bekostas av

G = Genomförs av (Tillhandahålls / Monteras / Utförs)

Gb = Genomförande bekostas av

Ä = Ägs av (Funktionsansvar)

Nr	Rubrik	TK	BH	Förklaring
1	Sopsugsutrustning	P, Pb, G, Gb, Ä		Samtlig utrustning nödvändig för drift av sopsugsanläggningen på kvartersmark.
2	Teknikutrymme		P, G, Ä, Pb, Gb	
3	Serviceplattformar inklusive stege/trappa		P, Pb, G, Gb, Ä	
4	Elslutbleck i inkastluckan	P, Pb, G, Gb, Ä		
5	Fäste taggläsare till inkast	P, Pb, G, Gb, Ä		
6	Skyltar och märkning	P, Pb, G, Gb, Ä		
7	Taggläsare		P, Pb, G, Gb, Ä	Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar att lås alltid finns på inkasten, eller till utrymme där inkasten är belägna. Låsen ska bestå av en lås-/taggläsare med tillhörande mjukvara. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar att nyckelbrickor/taggar/nycklar kan anslutas till låsen vid var tid samt vid behov byta ut dessa.
8	Utsättning och inmätning sopsugsutrustning	P, Pb, Gb, P, G		Sopsugsledning, ventiler, inkast, etc.
9	Utsättning och inmätning övrigt		P, Pb, G, Gb	Håltagningar, håltagningsunderlag, ursparingar, väggar, etc.
10	Håltagningar och ursparingar		P, Pb, G, Gb	
11	Kabelskyddsror inkl. läggning	Pb, Gb, Ä	P, G	
12	Brunnar inkl. betäckningar	Pb, Gb, Ä	P, G	Enligt underlag från TK, inkl. håltagning & ursparing

Bilaga 4 till Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal Topasen 3

13	Övriga bygg och markarbeten		P, Pb, G, Gb, Ä	I övriga bygg och markarbeten ingår även tätning, brandisolering, ventilation, elmatning till inkastpunkt, jordningsskena för potentiell utjämning
14	Stomljudsisolering	P, Pb, G, Gb, Ä		
15	Jordning av sopsugsutrustning	P, Pb, G, Gb, Ä		
16	Inkoppling av taggläsare		P, Pb, G, Gb, Ä	
17	Elmatning till taggläsare, belysning i teknikutrymme och vägguttag.		P, Pb, G, Gb, Ä	
18	Byggström		P, Pb, G, Gb	16A, 50 m från montageplats vid montage av sopsugsutrustning
19	Svetsgropar	P, Pb, G, Gb		
20 a)	Materialhantering, transporter, upplagsplats	P, Pb, G, Gb		Avseende sopsugsutrustning
20 b)	Materialhantering, transporter, upplagsplats		P, Pb, G, Gb	Avseende markarbeten och arbeten med teknikutrymmen
21	Framkomlighet		P, Pb, G, Gb	TK initierar behovet
22	Samordning		Gb, G	